

СОГЛАСОВАНО  
ООО "ИСК"

УТВЕРЖДА  
УК "Энергия-Екате"

Директор А.Я.Великанов  
2024 г.

Перечень №1  
на поставку и монтаж оборудования системы видеонаблюдения

Дата составления сметы: 06.06.2024

Объект: пер.Цветочный, 16

№	Модель	Технические характеристики оборудования	Кол-во	Еден. Изм.	Цена
1	Монтажная коробка KadrON JB2-100W	Универсальная монтажная коробка KadrON для камер видеонаблюдения	2	шт.	470.00
2	MT-DM4.0IP20G PoE (2.8) D-LED audio	Цветная 4.0MP 21 к./сек., 3.0MP 25 к./сек., купольная антивандальная IP сетевая камера. Интеграция с ПРЕРУЕ для облачного хранения видеозаписи. Интеграция с ПО "Revisor Project", "Линия IP", "Хеома". Матрица 1/2.8" SC5239S + GK7205V210. Высокое разрешение 2560*1440. Human detector - определение движения человека в кадре Объектив фиксированный 2,8 мм., HD 4,0MP. Аудио вход/ выход Поддержка ONVIF 2.4, NETIP. Приложение для ПК: VMS для windows, VMS для Mac. Мобильное приложение: MATRIXcloud для Android, iPhone/iPad, XMEye для Android, iPhone/iPad и iCSee для Android, iPhone/iPad. Web-сайт для удаленного просмотра: <a href="https://v2.xmeye.net/">https://v2.xmeye.net/</a> Чувствительность 0.1Lux. D-LED подсветка до 20 метров (Цветное изображение ночью). ИК подсветка до 20 метров. Питание PoE 802.3af или 12V от блока питания (в комплект не входит). Температура работы -40+60. Корпус белый, металл.	2	шт.	6500.00
3	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT 5e		180	м	50.00
4	Кабель-канал 25x16x2000мм (белый)	Кабель-канал белый, размер 25*16,	8	м	90.00
5	Разъём RJ-45		12	шт.	5.00
6	Хомут стяжка Standers 150x3.5 мм	Нейлоновая, неоткрывающаяся (100 шт)	2	уп.	150.00
7	Монтажный комплект		2	компл.	900.00
8	Прокладка кабельных линий		2	компл.	9000.00
9	Монтаж внутренних в/камер		2	компл.	4000.00
10	Пусконаладочные работы		2	компл.	3000.00
		<b>ИТОГО</b>			

Составил: Великанов А.Я.

Ю  
ринбург"

2024 г.

Сумма
940.00
13,000.00
9,000.00
720.00
60.00
300.00
1,800.00
18,000.00
8,000.00
6,000.00
<b>57,820.00</b>